

ประเภทที่ ๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ.....โครงการ จัดเหมืองฝายที่ระบายน้ำ คสล. บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ ๕ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๙๗,๐๐๐.- บาท.....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จัดเหมืองฝายที่ระบายน้ำ คสล.บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ ๕ เริ่มตั้งแต่บริเวณข้างที่ดินบ้าน
นางประจวบ นะวาระ ถึง บริเวณข้างที่ดินบ้านนางสาวรัชนี้อยู่ จิตประสงค์ โดยทำการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๙๖ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน
๑๐ บ่อ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ธรรมศาลากำหนด).....

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๗๘,๐๐๐ บาท.....

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.นายนครินทร์ ประสพสุข	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ธรรมศาลา	ประธานกรรมการ
๒.นายสมบัติ ม้าบุญสง่า	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓.นางสัญญาลักษณ์ อารีย์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๔.นางพีรพรรณ มีมากวงศ์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๕.นางสาวสุวิมล เกิดมณี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำ คสล.บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 5 เริ่มตั้งแต่บริเวณข้างที่ดินบ้านนางประจวบ นวาระะ ถึงบริเวณข้างที่ดิน

บ้านนางสาวรัชชัญญ์ จิตประสงค์ โดยทำการฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 96 ท่อน

พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 10 บ่อ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

คำนวณราคาโดย

นายสมบัติ ไม้บุญสง่า

วันที่ 27 ส.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคา X F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานฝังท่อระบายน้ำค.ส.ล.พร้อมบ่อพักค.ส.ล.					1.3074			
1	ค่าแรงขุดดิน กลบดิน บดอัด	ท่อน	106.00	16.87	1,788.22		2,337.92	2,337.92	หน้า12
2	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	5.30	420.00	2,226.00		2,910.27	2,910.27	หน้า22
3	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60x1.00 ม.	ท่อน	96.00	784.00	75,264.00		98,400.15	98,400.15	หน้า19
	3.1 ค่าแรงวางท่อระบายน้ำและยาแนว	ท่อน	96.00	83.10	7,977.60		10,429.91	10,429.91	หน้า12
4	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.35 ม.	ม.	96.00	85.00	8,160.00		10,668.38	10,668.38	หน้า35
5	บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00 ม.	บ่อ	10.00	2,500.00	25,000.00		32,685.00	32,685.00	หน้า35
	5.1 ค่าแรงวางบ่อพัก ค.ส.ล.	บ่อ	10.00	750.00	7,500.00		9,805.50	9,805.50	หน้า9
6	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ก.ก./ตร.ซม. หนา 0.15 ม. (เสริมปากบ่อพักและฝาบ่อพัก)	ลบ.ม.	1.91	2,345.00	4,478.95		5,855.78	5,855.78	หน้า14
	6.1 ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	1.91	306.00	584.46		764.12	764.12	หน้า11
7	ท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว ศก. 2 นิ้ว (ฝาบ่อพัก)	ท่อน	1.00	146.73	146.73		191.83	191.83	หน้า16
8	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว ขนาด 40*40 มม.	ท่อน	6.00	261.68	1,570.08		2,052.72	2,052.72	หน้า15
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) ศก. 9 มม.	กก.	80.89	20.99	1,697.88		2,219.81	2,219.81	หน้า15
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						ราคารวม	178,321.39	
	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)						ราคากลาง	178,000.00	

26 ก.ค. 60

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

=	178,000
=	-
=	-

ค่า Factor F งานก่อสร้าง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	1.3074
=	-

ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + (3 + (1 \times 4 + 2 \times 5))$

=	-
=	-


ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4×6


=	-
=	-


ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5×6


=	-
=	-


หมายเหตุ : ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 30 วัน



 (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมบัติ มานูญสง่า)



 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนครินทร์ ประสพสุข)


 (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสัญญลักษณ์ อารีย์)


 (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางพิรพรรณ มีมากวงศ์)


 (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวสุวิมล เกิดมณี)


 (ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
 (นายชาญชนะ แขวงอินทร์)


 (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
 (นายสุรชัย ผลประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา