

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนายณรงค์ บุญยัง ถึง บ้านนายสมพล รอดอยู่)เริ่มตั้งแต่บริเวณข้างที่ดินบ้าน
 นายณรงค์ บุญยัง ถึง บริเวณข้างที่ดินบ้านนายสมพล รอดอยู่ มีวงจรรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 จำนวนราคาโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา
 นายสมบัติ ไม้บุญสูง่า วันที่ 3๐ มี.ย.60

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคา X F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานถนน ค.ส.ล.					1.3074			
1	ค่าแรงขุดรื้อพื้นลาดยางเดิม	ตร.ม.	220.00	10.68	2,349.60		3,071.87	3,071.87	หน้า8
2	ทรายหยาบรองพื้น หน้า 0.05 ม.	ลบ.ม.	11.00	420.00	4,620.00		6,040.19	6,040.19	หน้า18
3	หินคลุกหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	22.00	420.00	9,240.00		12,080.38	12,080.38	หน้า19
	3.1 บดทับหินคลุก	ลบ.ม.	22.00	81.88	1,801.36		2,355.10	2,355.10	หน้า8
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ก.ก./ตร.ซม. หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	33.00	2,345.79	77,411.07		101,207.23	101,207.23	หน้า10
	4.1 ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	33.00	306.00	10,098.00		13,202.13	13,202.13	หน้า5
5	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม.	ตร.ม.	220.00	21.50	4,730.00		6,184.00	6,184.00	หน้า11
	5.1 ค่าแรงวางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	ตร.ม.	220.00	5.00	1,100.00		1,438.14	1,438.14	หน้า6
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) ศก. 12 มม.	กก.	35.52	20.23	718.57		939.46	939.46	หน้า11
	6.1 ค่าแรงวางเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ	กก.	35.52	3.30	117.22		153.25	153.25	หน้า6
7	ท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	1.00	37.38	37.38		48.87	48.87	หน้า12
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	40.00	21.68	867.20		1,133.78	1,133.78	หน้า9
9	ค่าแบบข้างตัดตามยาว 2 ซ้ำ	ม.	110.00	20.60	2,266.00		2,962.57	2,962.57	หน้า9
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							ราคารวม	150,816.97	
(-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)							ราคากลาง	150,000.00	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	150,000
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-


ค่า Factor F งานก่อสร้าง	=	1.3074
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-


ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + (3 + (1 \times 4 + 2 \times 5))$ = -


ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 4×6 = -


ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) : = -


หมายเหตุ : ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมบัติ ม้าบุญสง่า)


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนครินทร์ ประสพสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสิญญลักษณ์ อารีย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางพิชพรรณ มีมากวงศ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวสุวิมล เกติมณี)

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
 (นายชาญวิน แขวงอินทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
 (นายสุทธชัย ผลประเสริฐ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

ประเภทที่ ๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ.....โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ ๕ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๕๕,๐๐๐.- บาท.....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ ๕ (บริเวณบ้านนายณรงค์ บุญยัง
ถึง บริเวณบ้านนายสมพล รอดอยู่) เริ่มตั้งแต่บริเวณข้างที่ดินบ้านนายณรงค์ บุญยัง ถึง บริเวณข้างที่ดินบ้านนาย
สมพล รอดอยู่.....ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ธรรมศาลากำหนด).....งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน).....

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๑๕๐,๐๐๐ บาท.....

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.นายนครินทร์ ประสพสุข	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ธรรมศาลา	ประธานกรรมการ
๒.นายสมบัติ ม้าบุญสง่า	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓.นางสัณญลักษณ์ อารีย์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๔.นางพิรพรรณ มีมากวงศ์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๕.นางสาวสุวิมล เกิดมณี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล.ส่วนใหม่ หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนางอำเภอ ผลประเสริฐ ถึง บริเวณบ้านนายสำชัย ผลประเสริฐ)

เริ่มตั้งแต่บริเวณข้างที่ดินบ้านนางอำเภอ ผลประเสริฐ ถึง บริเวณข้างที่ดินบ้านนายสำชัย ผลประเสริฐ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 329 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,316 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

คำนวณราคาโดย

นายสมบัติ ไม้บุญสง่า

วันที่ 30 มี.ย.-60

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคา X F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานถนน ค.ส.ล.					1.3074			
1	ค่าแรงเกรดปรับพื้นเดิม	ตร.ม.	1,316.00	3.44	4,527.04		5,918.65	5,918.65	หน้า8
2	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	65.80	420.00	27,636.00		36,131.31	36,131.31	หน้า18
3	หินคลุกหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	131.60	420.00	55,272.00		72,262.61	72,262.61	หน้า19
	3.1 บดทับหินคลุก	ลบ.ม.	131.60	81.88	10,775.41		14,087.77	14,087.77	หน้า8
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ก.ก./ตร.ซม. หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	197.40	2,345.79	463,058.95		605,403.27	605,403.27	หน้า10
	4.1 ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	197.40	306.00	60,404.40		78,972.71	78,972.71	หน้า5
5	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 4.0 มม.	ตร.ม.	1,316.00	21.50	28,294.00		36,991.58	36,991.58	หน้า11
	ขนาดตาราง 0.20*0.20 ม.								
	5.1 ค่าแรงวางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	ตร.ม.	1,316.00	5.00	6,580.00		8,602.69	8,602.69	หน้า6
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) ศก. 12 มม.	กก.	230.88	20.23	4,670.70		6,106.48	6,106.48	หน้า11
	6.1 ค่าแรงวางเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ	กก.	230.88	3.30	761.90		996.11	996.11	หน้า6
7	ท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา	ท่อน	7.00	37.38	261.66		342.09	342.09	หน้า12
	ชั้น 8.5 ศก. 1/2 นิ้ว								
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดทราย	ม.	260.00	21.68	5,636.80		7,369.55	7,369.55	หน้า9
9	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	ม.	658.00	20.60	13,554.80		17,721.55	17,721.55	หน้า9
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							ราคารวม	890,906.37	
(-แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)							ราคากลาง	890,000.00	


Signature


1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	890,000
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-


ค่า Factor F งานก่อสร้าง	=	1.3074
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-


ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + (3 + (1 \times 4 + 2 \times 5))$	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4×6	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) :	=	-


หมายเหตุ : ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 90 วัน


(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมชาติ มีบุญสง่า)


(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนครินทร์ ประสพสุข)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสัญญาลักษณ์ อารีย์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางพิชพรณ มีมากวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวสุวิมล เกตมณี)

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ
 (นายชาญชนา แขวงอินทร์)

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
 (นายสุรชัย ผลประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

ประเภทที่ ๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ.....โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ ๕ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๘๘๕,๐๐๐..... บาท.....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ ๕ (บริเวณบ้านนางอำไพ ผล
ประเสริฐ - บริเวณบ้านนายสำชัย ผลประเสริฐ) เริ่มตั้งแต่บริเวณข้างที่ดินบ้านนางอำไพ ผลประเสริฐ ถึง บริเวณข้าง
ที่ดินบ้านนายสำชัย ผลประเสริฐ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑,๓๑๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ธรรมศาลากำหนด)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน..... ๘๘๐,๐๐๐..... บาท.....

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.นายนครินทร์ ประสพสุข	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ธรรมศาลา	ประธานกรรมการ
๒.นายสมบัติ ม้าบุญสง่า	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓.นางสัญญาลักษณ์ อารีย์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๔.นางพีรพรรณ มีมากวงศ์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๕.นางสาวสุวิมล เกิดมณี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ